



GREENSTAR
 Ландшафтная компания
 ИП Ахатова Нурия Гумаровна
 ИНН 121500872335
 тел: 8 917 711 38 05; 8(83 62) 45 91 90
 сайт: www.grstar.ru
www.green-star.info
[greenstar.marimedia.rue-mail:
\[greenstarld@gmail.com\]\(mailto:greenstarld@gmail.com\)](mailto:greenstar.marimedia.rue-mail:greenstarld@gmail.com)

Ориентировочные расценки проведения работ по благоустройству и озеленению территории 2017 г.

Наименование работ	Ед. измер.	Цена в рублях
Работы по благоустройству		
Подготовка территории. Грунтовые работы		
Очистка территории от строительного мусора, сорной растительности, неплодородного или загрязненного грунта: работа погрузчика, работа рабочих, вывоз грузовой машиной		договорная
Уничтожение сорняков гербицидами сплошного действия	м2	от 15
Уничтожение сорняков вручную (прополка)	м2	20 - 40
Культивация почвы (рыхление на глубину 0,15 м)	м2	50
Разработка грунта, срез грунта (создание корыта) <ul style="list-style-type: none"> • вручную • техникой 	м3	600 от 350
Снятие дернины	м2	150
Первоначальная вертикальная планировка территории: выравнивание, террасирование, создание искусственного рельефа. Работа с базовым грунтом <ul style="list-style-type: none"> • вручную • техникой 	м3	800 600
Первоначальная планировка участка, выравнивание микрорельефа	м2	10 - 20
Завоз грунта на участок тачками	м3	от 500
Завоз грунта и планировка (слой 0,8 – 1,0)	м2	80 - 100
Планировка участка чистовая	м2	от 20
Планировка привозным грунтом <ul style="list-style-type: none"> • вручную с "фрезированием" грунта • техникой 	м3	600 400
Устройство дренажа		
Укладка геоспана	м2	20
Закладка щебня в траншею с трамбованием	м3	300 - 800
Прокладка дренажного трубопровода	пм	200
Засыпка траншеи грунтом	м3	300

Устройство ливневых стоков		
Установка дождеприемника	шт	300
Установка пескоприемника	пм	350
Установка мелкоячеистых пластиковых каналов на готовое бетонное основание	пм	250
Установка основных пластиковых каналов на готовое бетонное основание	пм	350
Установка основных бетонных каналов с устройством бетонного основания	пм	350
Герметизация стыков	шт	70
Монтаж колодца компрессора	шт	800 - 1200
Монтаж колодезного люка	шт	500 - 800
Монтаж решеток на каналы	пм	60
Мощение		
Вынос проекта в натуру, разметка участка	м2	25
Подготовка песчано – гравийного основания: Выемка грунта 30 см Засыпка щебня с трамбовкой 10 см Укладка геотекстиля Засыпка песка с трамбовкой и проливкой	м2	300
Подготовка бетонного основания под дорожки и площадки с армированием дорожной сеткой, толщина 12 см, М200: Выемка грунта 30 см Засыпка щебня с трамбовкой 10 см Укладка геотекстиля Засыпка песка с трамбовкой и проливкой Бетонирование с армированием (бетон с завода)	м2	от 600
Мощение стандартное – укладка брусчатки на готовое основание	м2	от 300
Мощение декоративное; мозаичное	м2	от 800
Укладка брусчатки европейского	м2	от 700
Укладка клинкерной брусчатки на готовое основание	м2	900
Укладка гранитной брусчатки на готовое основание	м2	1200
Установка ограждающего бордюра	пм	200
Установка водоотводных ливневых лотков	пм	200
Установка дорожного бордюра	пм	300
Подрезка краевых элементов	пм	от 200
Укладка натурального камня на подготовленное основание на раствор	м2	от 900
Обработка камня закрепителем	м2	120
Устройство дорожек из гравия, гранитной или мраморной крошки по готовому основанию	м2	200
Пошаговая дорожка из природного камня с подготовкой песчаного основания	м2	800
Укладка брусчатки вокруг люков	шт	500

Укладка натурального камня или плит с подготовкой песчаного основания и посевом газонной травы в швах	м2	1200
<i>Коэффициент сложности 1,25 %</i>		
Устройство подпорных стенок		
Приготовление бетона вручную	м3	1500
Устройство ленточного фундамента: сборка опалубки h 0,5 м над землей, армирование, бетонирование (бетон с завода)	м3	3500
Бетонирование площадок, отмостки до 0,2 м: сборка опалубки, армирование сеткой, бетонирование (бетон с завода)	м3	3200
Кладка кирпича облицовочная, кладка в расшивку	м2	1300
Кладка кирпича черновая под облицовку	м3	2800
Кладка подпорной стенки из камня при толщине стенки до 0,3 м и h до 0,5 м	м2	1200
Облицовка натуральным камнем	м2	900
Грунтовка стен	м2	50
Обработка камня закрепителем	м2	120
Монтаж облицовочной штукатурной сетки	м2	60
Устройство альпинариев и рокариев		
Подготовка основания, укладка камней по проекту, засыпка ячеек грунтом (без посадки растений) S от = 4 - 6 м2, h 0,6 - 0,8 м2	м2	от 2500
Устройство декоративного водоема		
Устройство пленочного водоема с укладкой камня на раствор	м2	от 5000
Устройство береговой полосы	м2	от 2500
Устройство ручья (ширина 0,5 - 1 м)	пм	3000
Устройство площадок		
<u>Из террасной доски:</u> Земляные работы, подготовка основания - песчано - гравийная подушка с трамбовкой	м2	550
Цементная стяжка 50 мм	м2	от 400
Монтаж опорного профиля - установка лаг	м2	от 300
Монтаж террасной доски Deckron, Holzov, Darvolex, Woozen	м2	от 600
Установка декоративных элементов (уголков, торцевой планки)	пм	150
<u>Из прорезиненного покрытия:</u> Укладка резиновой плитки на готовое основание (песчано - гравийная подушка)	м2	от 400 руб
<u>Устройство экопарковки</u> Укладка модулей на подготовленное основание	м2	250
Установка бордюра - ограничителя	пм	100
Засыпка решеток смесью плодородного грунта и газонных трав	м3	100

Работы по озеленению		
Устройство газонов		
Устройство рулонного газона "под ключ"	м2	400 - 760
Монтаж георешеток на склоне, закрепление шпильками	м2	100
Устройство рулонного газона на склоне от 3 до 20 градусов.	м2	Коэфф 1,5 - 2,5
Устройство посевного газона на готовое основание	м2	от 150
Устройство посевного газона на склоне от 3 до 20 градусов.	м2	Коэфф 1,5 - 2,5
Монтаж газонного бордюра - отсекаателя	пм	от 80
Монтаж экогазона	м2	от 300
Устройство клумб и цветников		
Подготовка почвы под цветник	м2	150
Создание контура цветника	пм	100
Посадка однолетников по эскизу: 60 - 80 шт на м2	м2	600
Посадка однолетников на склоне, в альпинарий	м2	750
Миксбордер	м2	750
Посадка луковичных	шт	50
Посадка деревьев и кустарников		
Посадка растений: отбор, закупка, посадка, гарантийные обязательства	% от стоимости	50% от стоимости растений
Посадка крупномеров (свыше 2,5 м)		договорная
Сопутствующие работы		
Укладка геотекстиля под отсыпку мраморной крошкой	м2	80
Декоративная гравийная отсыпка	м2	80
Декоративная гравийная отсыпка по эскизу	м2	200
Отсыпка щепой	м2	50
Декоративная отсыпка щепой по эскизу (арабески)	м2	150
Установка бордюрной ленты	пм	100
Устройство модульного огорода	м2	от 800
Дополнительная информация		
Материалы	рассчитываются в смете отдельно, не входят в стоимость работ (кроме рулонного газона)	
Транспортные расходы	по факту	
Накладные расходы	5% от сметы	
Авторское сопровождение	10% от сметы	
Прайс ландшафтных работ един для всех		

Консультация специалиста	в офисе - бесплатно на выезде -от 1500 руб + транспортные расходы
Все ландшафтные работы - цены под ключ- включают в себя гарантию 1 год при условии гарантийного платного сервисного обслуживания участка	
Скидки на общую стоимость ландшафтного дизайна возможны, обсуждаются индивидуально	
Ландшафтные работы на участке производятся поэтапно в соответствии с договором. Аванс 100% на материалы. Поэтапная оплата выполненных работ по графику при 50%-ой предоплате.	

Директор Ландшафтной компании "Green Star"

Ахатова Н.Г.

2017 г.