



GREENSTAR
 Ландшафтная компания
 ИП Ахатова Нурия Гумаровна
 ИНН 121500872335
 тел: 8 917 711 38 05; 8(83 62) 38 38 13
 сайт: www.grstar.ru
greenstarld@gmail.com

Ориентировочные расценки производства ландшафтных работ

2021 г.

Выполняем ландшафтные работы с апреля 2006 года.

Работаем "под ключ" качественно, быстро и комплексно.

Наименование работ	Ед. измер.	Стоимость руб	Информация
Производство ландшафтных работ			
Подготовительные работы			
Очистка территории от строительного мусора, сорной растительности, неплодородного или загрязненного грунта и вывоз: работа бригадира и рабочих, работа погрузчика, работа грузовой машины Камаз	м3 м2	по смете	Комплекс работ
Уничтожение сорняков гербицидами сплошного действия аппаратом Штиль	м2	7	
Удаление кустарников	шт	100 - 500	Стоимость зависит от возраста и количества
Удаление деревьев, Корчевка пней	шт шт	150 - 3000 200 - 1000 и более	Стоимость зависит от возраста и величины дерева. Удаление крупных деревьев по частям. Вывоз порубочных остатков оплачивается отдельно
Разбивка территории			
Выезд специалиста, вынос проекта в натуру	сотка	600	На основе разбивочного чертежа
Земляные работы			
Культивация почвы на глубину 0,15 м Трактор, плуг, фреза Сбор сорняков и камней вручную Улучшение состава почвы добавлением песка, торфа Улучшение плодородия почвы органическими удобрениями Повторная вспашка	м2	по смете	Комплекс работ

<p>Разработка грунта: срез грунта, снятие, выемка, перемещение</p> <ul style="list-style-type: none"> • тяжелый грунт (глина, опока) • средний грунт (суглинок) • легкий грунт (супесчаная почва) 	м3	1100 900 800	Работа на участке загрязненном камнями и строительным мусором. Создание корыта Работа техники и рабочих
<p>Развоз и планировка привозного плодородного грунта по участку</p> <ul style="list-style-type: none"> • техникой 	м2	от 100	С уплотнением и выравниванием. Верхний слой
<p>Перемещение и планировка привозного плодородного грунта</p> <ul style="list-style-type: none"> • техникой 	м3	450 - 600	Отсыпка участка плодородным грунтом 10 - 15 см
<p>Геопластика на слабопересеченном рельефе с максимальным подъемом земли</p> <ul style="list-style-type: none"> • до 0,8 м • более 0,8 м 	м2	650 по смете	Искусственное создание или изменение рельефа
<p>Завоз грунта, песка, щебня на участок тачками на расстояние</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 м • 20 м • 30 м 	м3	650 700 750	Погрузка в тачки, перемещение, разгрузка
<p>Предварительная подготовка плодородной земляной смеси с очисткой от корней</p> <ul style="list-style-type: none"> • вручную 	м3	750	Просеивание, добавки компонентов грунта, очистка
<p>Планировка привозным грунтом</p> <ul style="list-style-type: none"> • вручную 	м3	600	Разбрасывание кучи грунта. выравнивание граблями
<p>Планировка привозным грунтом</p> <ul style="list-style-type: none"> • техникой 	м3	450	Развоз грунта техникой, выравнивание
<p>Планировка привозным грунтом на склоне</p> <ul style="list-style-type: none"> • вручную 	м3	650	Разбрасывание грунта, выравнивание граблями
<p>Культивация</p> <ul style="list-style-type: none"> • техникой (трактор) 	м2	100	До 10 см с выравниванием в горизонт
Культивация мотоблоком	м2	100 - 120	Глубина 15 см

Перекопка почвы вручную после строительства с удалением сорняков и строительного мусора. первичное выравнивание граблями	м2	120 - 170	На небольших территориях Под клумбы, миксбордеры, огород
Перекопка почвы вручную с удалением сорняков: • сильное засорение, уплотненный грунт • среднее засорение • слабое засорение, насыпной грунт	м2	90 - 100 70 50	На небольших территориях
Повторная перекопка почвы вручную с добавлением песка, торфа, перегноя	м2	60	
Перекопка почвы мотоблоком	100 м2	1000	
Финишная планировка поверхности вручную	м2	80 - 100	
Уплотнение грунта • катком • виброплитой	м2	25 50	Каждый слой
Выкопка растения высотой до 1 м вручную с комом земли, деление многолетников	шт	от 150 60 - 120	
Выкопка и пересадка растения с комом земли высотой до 1 м до 2 м до 3 м	шт	200 - 500 800 - 1000 2500 - 3000	
<i>Коэффициент сложности 1,25 % (применять на склонах, тяжелых почвах и др.)</i>			
Устройство газонов			
Устройство рулонного газона на готовое основание	м2	180 - 200	Укладка рулонов, подрезка, прикатывание, полив, 1-й покос через 2 недели.
Устройство рулонного газона на склоне от 3 до 20 градусов.	м2		Коэффициент 1,5 - 2,5
Устройство посевного газона на готовое основание с однократной последующей прополкой	м2	150	Посев и заделка семян, прикатывание, 1-й покос, подсев.
Устройство посевного газона на георешетке с наполнением ячеек грунтом,	м2	800	Установка георешеток, наполнение ячеек грунтом, удобрениями и посев семян, покос, подсев - весь комплекс работ.
Монтаж бордюра - отсекателя с закреплением	пм	100	

Укрепление склона георешеткой	м2	500	
Разгрузка рулонного газона	поддон	500	
Устройство клумб и цветников			
Подготовка цветника	м2	200 - 250	Перекопка и рыхление почвы, удаление сорняков, внесение дополнительного грунта, удобрений.
Создание контура цветника, устройство бордюра	пм	100	
Посадка однолетников по эскизу от Green Star	м2	600	60 - 80 шт на м2 Посадка, внесение удобрений, мульчирование
Посадка однолетников на склоне или в альпинарий	м2		Коэффициент 1,5 - 2,5
Устройство миксбордера из многолетних растений	м2	750	Подготовка места, внесение свежего грунта, деление растений, посадка. Без стоимости растений.
Посадка луковичных по эскизу	шт	40 - 50	Прорисовка узора, посадка, внесение удобрений, мульчирование Без стоимости растений.
Устройство специализированных цветников	м2	от 950	Из роз, пионов, рододендронов, трав. Подготовка специального состава грунта, внесение удобрений, посадка. Без стоимости растений.
Посадка деревьев и кустарников			
Посадка растений по технологии "Green Star" с гарантией 12 календарных месяцев:	% от стоимости растений	50%	Подготовка посадочных ям, доставка питательной смеси, посадка растений, полив. Растения на которые не даем гарантии - розы и многолетние цветы. Гарантия при условии сервисного обслуживания по Договору или сопровождения в течении года. Замена посадочного материала на идентичный производится после

			заклучения специалиста. Обмен на денежные средства не производится.
Посадка растений без гарантийных обязательств	% от стоимости растений	35%	
Посадка деревьев крупномеров - зимние посадки с гарантией 12 календарных месяцев	% от стоимости растений	60 - 70 %	Минимальная стоимость работ от 50000 руб.
<i>Прим.: Стоимость посадки вычисляется от суммы за посадочный материал. Грунт, удобрения, доставка растений не входят в стоимость посадки.</i>			
Посадка плодово - ягодных культур по технологии "Green Star" • деревья (посадочная яма от 1×1×0,8)/ • кустарники (посадочная яма от 0,6×0,6×0,5) с гарантией		от 1500 руб от 300 руб	Деревья - посадочная яма от 1×1×0,8 кустарники - посадочная яма от 0,6×0,6×0,5 Посадка с подбором состава грунта и микроэлементов соответственно потребности растения.
Пересадка лиственных и хвойных кустарников		от 300 до 2000 руб	Пересадка имеющихся на участке растений. Подготовка посадочного места, внесение плодородного грунта и комплекса удобрений.
Пересадка лиственных и хвойных деревьев		от 1500 до 10000 руб	Пересадка имеющихся на участке растений до 5 м высотой. Подготовка посадочного места, внесение плодородного грунта и комплекса удобрений.
Сопутствующие работы			
Укладка геотекстиля под отсыпку мульчирующими материалами: щепа, кора, мраморная крошка	м2	120 - 150	При имеющихся насаждениях , посаженных с разной степенью плотности
Засыпка гравия (4 - 5 см)	м2	200	
Устройство модульного огорода	м2	от 800	
Установка опор и подвязка растений к опорам	1 растение	50 - 120	Стоимость зависит от высоты растения Устанавливаются 3 опоры. Без стоимости материалов.
Устройство альпинариев и рокариев			
Устройство рокария до 0,4 м h	м2	от 1800 руб	Устройство песчано - щебеночного основания, планировка грунта, установка камней, укладка геотекстиля,

			устройство отсыпки
Устройство альпинария до 0,8 м h более 0,8 м h	м2	от 2500 по смете	Устройство песчано-щебеночного основания, насыпи, установка камней, устройство террас, засыпка ячеек грунтом, устройство отсыпки. Без стоимости посадки растений
Установка камней весом более 100 кг	шт	по смете	С привлечением техники
Устройство декоративного водоема			
Устройство декоративного водоема из гидроизолирующей пленки Без стоимости материалов	м2	от 3500	Выемка грунта, устройство песчано - щебеночного основания, укладка геотекстиля, укладка пленки. В работу не входят материалы, посадка растений, устройство береговых отсыпок
Декоративный водоем из пластика Без стоимости материалов	м2	от 2500	
Декоративный водоем с водопадом - каскадом-создание гидроизоляции + укрепление конструкции. Без учета материалов и работ по изготовлению фундамента.	м2	по смете	
Устройство сухого ручья	м2	от 1200	
Устройство водного ручья из пленки	м2	от 2000	
Устройство пруда: Выемка грунта при создании основания с переносом до 15 м Формирование дна водоема (создание террас) Создание подложки из геотекстиля (1 слой) Гидроизоляция стенок и дна водоема бутило-каучуковой пленкой Создание замка береговой линии Устройство дренажа Монтажные работы: -установка фильтрующего оборудования -установка насосного оборудования	м3 м3 м2 м2 пм пм ед	от 800 от 900 от 30 от 300 от 3000 от 1500 25-30% от стоимости оборудования	

-монтаж декоративного освещения <u>Строительство ручья</u> -формирование русла + гидроизоляция Мощение камнем дна и стен водоема	пм м2	от 3000 от 800	
Устройство площадок, дорожек			
Монтаж террасной доски			
Монтаж террасной доски (декинга) из ДПК (древесно-полимерного композита): Устройство каркаса металлического или деревянного Установка регулируемых опор Монтаж опорного бруса (установка лаг) Монтаж террасной доски Монтаж декоративных элементов Монтаж ступеней Монтаж ограждений из ДПК	м2 шт м2 м2 пм м2 пм	1400 50 350 800 300 1800 1500	Комплекс работ
Мощение			
Устройство основания			Цены ориентировочные, следует уточнять на месте по факту обследования участка
Разбивка, разметка дорожек	м2	25	
Подготовка песчано – гравийного основания для дорожек	м2	от 600	Выемка грунта 25 - 30 см Засыпка песка 5 см, <u>щебня</u> 10 см, виброуплотнение Укладка геотекстиля Засыпка песка с трамбовкой и проливкой
Подготовка бетонного основания под дорожки, отмостки, площадки с армированием дорожной сеткой	м2	950	Выемка грунта 25 - 30 см Устройство основания из песка 10 см, щебня 5 см; виброуплотнение Армирование металлической сеткой 3 мм Установка опалубки Бетонирование 10 см (бетон с завода)

Подготовка бетонного основания для парковок с армированием арматурой	м2	1500	Выемка грунта 30 см Устройство основания из песка 10 см, щебня 10 см; виброуплотнение Армирование арматурой Установка опалубки Бетонирование 10 см (бетон с завода)
Бетонирование с армированием сеткой/арматурой	м3	3500 - 4500	
Демонтаж дорожки	м2	100 - 450	
Мощение на подготовленное основание			
Мощение бетонной брусчаткой	м2	600	
Мощение бетонной плиткой (вибропресс/вибролитье)	м2	450	
Укладка бруска европейского	м2	600	
Мощение гранитной брусчаткой	м2	1200	
Укладка клинкерным кирпичом	м2	600 - 800	
Мощение декоративное; мозаичное	м2	900	
Мощение натуральным камнем (колотый) на раствор	м2	1200	
Мощение натуральным камнем (пиленый) на раствор	м2	800	
Гравийные дорожки	м2	от 250	
Пошаговая дорожка из природного камня с подготовкой песчаного основания	м2	800	
Укладка натурального камня или плит с подготовкой песчаного основания и посевом газонной травы в швах	м2	900	
Устройство дорожек из древесных спилов	м2	400	
Подрезка краевых элементов	м2	160	
Установка тротуарного бордюра прямолинейное/криволинейное	пм	180/220	
Установка дорожного бордюра прямолинейное/криволинейное	пм	500/600	
Укладка брусчатки вокруг люков	м2	500	
Установка водоотводных ливневых лотков	шт	350	
Обработка камня пропиткой	м2	100	
<i>Коэффициент сложности 1,25 %</i>			
Устройство специальных покрытий на подготовленное основание			
• Укладка спортивного покрытия из резиновой плитки на подготовленное бетонное или песчано - гравийное	м2	от 400	

<p>основание</p> <ul style="list-style-type: none"> • Устройство экопарковки на подготовленное песчано-гравийное основание с заполнением ячеек грунтом и удобрениями и посевом семян: <ul style="list-style-type: none"> - пластиковые модули (закрепление) - бетонные модули • Устройство мульчирующего слоя из лиственничной или сосновой коры или декоративной щепы: <ul style="list-style-type: none"> - укладка сетки, спанбонда, насыпка мульчирующего материала толщиной слоя ~ 5 см • Устройство декоративного слоя из мраморной крошки: <ul style="list-style-type: none"> - укладка сетки, спанбонда, насыпка мульчирующего материала толщиной слоя ~ 3 - 5 см 	м2	800	
	м2	250	
	м2	300	
Устройство подпорных стенок			
Устройство подпорной стенки из натурального камня методом сухой кладки	м2	от 2000	
Устройство бетонной подпорной стенки	м3	от 3500	
Устройство кирпичной подпорной стенки	пм	от 2500	
Устройство кирпичной подпорной стенки из облицовочного кирпича	пм	3200	
Устройство подпорной стенки из натурального камня (песчаника), толщина 30-40 см	пм	от 3500	
Облицовочные работы (натуральный камень)	м2	900 - 1200	
Инженерные системы			
Устройство дренажной системы			
<p>Дренаж до 1 м глубиной</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка траншеи - подготовка песчано-гравийного основания - прокладка дренажных труб по уклону - вывод дрен в дренажные колодцы - насыпка гранитным щебнем или гравием 	пм	от 2000	Зависимост от типа грунта, глубины закладки, рельефа местности, материалов обсыпки

- "конверт " из геотекстиля - засыпка траншеи грунтом до уровня земли			
Установка пластиковых смотровых колодцев - выемка грунта - устройство дренирующего основания - установка колодца при глубине до 1,8 м - обратная засыпка	шт	4000	
Устройство бетонных дренажных колодцев	1 кольцо	по смете	Выемка грунта, устройство основания, установка бетонных колец
Установка дождеприемных колодцев, желобов	пм	от 1200	Ливневая канализация
Установка водоотводных лотков	шт	480	
Устройство дренажной ямы	шт	от 600	
Дренаж "эконом"	пм	от 1500	
Устройство ливневой канализации			
Устройство ливневой канализации Состав работ: - разбивка осей - нивелировка точек установки дождеприемников - монтаж дождеприемников - устройство траншей - контроль отметок уклона дна траншеи - устройство песчаного основания дна траншеи - монтаж труб - обратная засыпка траншеи грунтом	пм	от 800	
Установка дождеприемника	шт	700	
Установка водоприемного лотка	шт	350	
Монтаж канализационных труб с обратной засыпкой	пм	400	
Монтаж отводов	шт		
Рытье траншеи	пм	50	
Установка водоотводных ливневых лотков	пм	от 300 450	
Монтаж колодца компрессора	шт		
Монтаж колодезного люка	шт	1000 - 1500 500 - 800	
Устройство системы полива			
Система автоматического полива	комплекс работ		по проекту

Система ручного полива	комплекс работ		по проекту
Установка водорозетки для полива	шт	от 1500	
Устройство системы декоративного освещения			
Устройство функционального освещения	по проекту	Комплекс работ	
После проведения подготовительных работ:			
- Монтаж и подключение электрического щита	шт	2000	
- Монтаж и подключение электрической точки	шт	300	
- Установка светильника на бетонное основание	шт	700	
- Прокладка кабеля	пм	80	
Установка малых архитектурных форм			
Беседка, пергола, детская площадка, скамейки, вазоны, садовая скульптура, фонтан, собачьи будки и вольеры	шт	по смете	От 35 % от стоимости МАФ
Дополнительная информация			
Материалы	рассчитываются в смете отдельно, не входят в стоимость работ		
Транспортные расходы	по факту		
Накладные расходы	7% от сметы		
Авторское сопровождение - авторский контроль	10% от сметы		
Консультация специалиста	в офисе - бесплатно при выезде - от 1000 руб + транспортные расходы		
Прайс ландшафтных работ	един для всех		
Скидки на общую стоимость работ ландшафтного дизайна обсуждаем с Заказчиками индивидуально			
Сметы на производство ландшафтных работ согласуем в офисе, достигаем консенсуса			
Ландшафтные работы на участке производим поэтапно в соответствии с Договором			
Аванс на материалы 100%			
Поэтапная оплата выполненных работ по графику при 50%-ой предоплате.			